

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1020)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/42/TOM/2016
na:
„Modernizację ścieżek parkowych na terenie Parku Lasockiego w Milanówku”

Ogłoszenie nr 315864 - 2016 z dnia 2016-09-30 r.

Milanówek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 307299-2016

Data: 12/09/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki 45, 05822
Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 7583061 w. 109, faks 227 248 039.
Adres strony internetowej (url): www.milanowek.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające
na: a) wykonaniu remontu nawierzchni alejek parkowych na terenie Parku Lasockiego (dz. nr ew.
77, obr. 05-07) oraz b) dostawie i montażu ławek drewnianych oraz drewnianych koszy na śmieci.
1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu
robót, 2)przygotowanie podłoża – oczyszczenie istniejącej nawierzchni, usunięcie chwastów i
osadów organicznych, usunięcie wierzchniej warstwy ok. 10 cm istniejącego kruszywa, nadanie
odpowiedniego profilu podłużnego i poprzecznego oraz dużej jednorodności nawierzchni,
poprzez profilowanie, uzupełnienie zadoleń i zagęszczenie nawierzchni, 3)wykonanie nawierzchni
z grysu kamiennego 8/16 mm – grubość warstwy 6 cm oraz mączki mineralnej 0/8 mm o
Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk, Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj

Nr 0051/319/16 od 30.09.2016 roku do 05.10.2016 roku

grubości 4 cm oraz mechaniczne zagęszczenie ułożonych warstw; 4) odtworzenie uszkodzonych drewnianych oporników o wymiarach 20x6 zaimpregnowanych ekologicznym preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i gruntowych; 5) dostawa i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 19 szt. ławek drewnianych zaimpregnowanych preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz przytwierdzonych do podłoża za pomocą stalowych kotw, o niżej wymienionej charakterystyce: a) długość: ok. 180 cm, b) szerokość: ok. 62 cm, c) wysokość: ok. 76 cm, d) siedzisko: listwa z drzewa iglastego, kolor teak, e) podstawa: odlew żeliwny malowany tradycyjnie, f) ławka przystosowana do zamocowania na stałe w podłożu za pomocą bloczków betonowych. 6) dostawa i montaż 14 szt. koszy na śmieci zaimpregnowanych preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz przytwierdzonych do podłoża za pomocą stalowych kotw, o niżej wymienionej charakterystyce: a) pojemność: min. 35 l, b) wymiary: nie mniejsze niż: 35 cm x 49 cm x 97 cm, c) waga: ok. 30 kg, d) materiał: stal, drewno, e) stalowy szkielet obudowany drewnianymi listewkami i przytwierdzony do słupka bocznego wykonanego z rury stalowej \varnothing 90, f) kubel wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, g) kosz przystosowany do zamocowania na stałe w podłożu za pomocą bloczków betonowych. 7) dostawa i montaż 2 szt. tablic edukacyjnych do zamontowania na terenie parku, o niżej wymienionej charakterystyce: a) Wykonanie, dostawa i montaż wraz z zakotwiczeniem w gruncie 2 tablic edukacyjnych jednostronnych, o wymiarach tablicy wewnętrznej 90 cm x 100 cm. b) Wymiary stelaża: długość słupów kwadratowych nie mniejsza niż 200 cm (dodatkowo 70 cm ukotwienia stalowego), szerokość słupków kwadratowych: min. 10 cm x 10 cm, plecy stelaża dopasowane do rozmiaru tablic, deskowanie pleców, deski o grubości 2,0-2,5 cm, słupki drewniane tablicy mocowane do ziemi za pomocą kwadratowych metalowych form (wsporników), betonowanych w ziemi. c) Formy zabezpieczone przed korozją: wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane, treść na tablicy zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych. 8) dostawa i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej usytuowanej od strony ul. Kościuszki, o niżej wymienionej charakterystyce: a) Wykonanie, dostawa i montaż wraz z zakotwiczeniem w gruncie 1 tablicy informacyjnej, o wymiarach tablicy wewnętrznej min. 91 cm x 110 cm, oprawiona w ramce z profilu aluminiowego, mocowana z boku do słupków, b) materiał: aluminium + stal, c) powłoka antykorozyjna, d) wymiary stelaża: długość słupów (rur) stalowych: 200 cm od podłoża, o średnicy 75 cm, zakończone ozdobnymi kulami, słupy betonowane w ziemi. 9) dostawa i montaż 18 sztuk budek lęgowych o niżej wymienionej charakterystyce: a) 5 szt. budek typu D – dla kawki, b) 6 szt. budek typu A – dla wróbla, sikorki, c) 3 szt. budek typu A1 – sikora modra, d) 4 szt. budek dla wiewiórki, e) Jako budulec należy wykorzystać deski z drewna iglastego (w żadnym wypadku nie należy stosować sklejki lub płyt wiórowych) grubości minimum 2 cm. Elementy budek heblowane, łączone gwoźdźmi pierścieniowymi bądź skrętnymi, f) Konstrukcja budek powinna być szczelna oraz umożliwiać łatwy dostęp do wnętrza w celu jej czyszczenia (otwierany daszek, ścianka przednia lub inne rozwiązania tego typu). Wewnątrz budki powinny być zamontowane (2-3 szt.) wewnętrzne listewki, pomagające ptakom w przemieszczaniu się ptaków i ich młodych wewnątrz budki. Przed otworem budki nie należy montować żadnych desek i innych rozwiązań ułatwiających dostanie się drapieżników do wnętrza budki. g) Pokrycie materiałów: Budki nie mogą być malowane od wewnątrz. Daszek budki może być pomalowany (zaimpregnowany) bezpiecznym impregnatem tylko od wierzchu. Aby woda nie dostawała się do wewnątrz przez otwór wlotowy daszek powinien nieco wystawać i być montowany z lekkim nachyleniem w stronę ścianki z otworem. Od strony zewnętrznej budka może być zaimpregnowana impregnatem w kolorze naturalnym. Nie dopuszcza się innego koloru budek niż naturalne drewno. 10) dostawa i montaż 100 szt. kamieni polnych o niżej wymienionej charakterystyce: a) Kamień polny duży – 100 sztuk, b) Wymiary: nie mniejszy niż 50-60 cm średnicy, c) Waga: 1 sztuka w granicach 150 – 300 kg. 11) prace wykończeniowe i porządkowe: dokładne oczyszczenie terenu robót, przywrócenie stanu pierwotnego pasa przyległego do jezdni; 12) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 13) Zawartość merytoryczną oraz elementy graficzne tablicy edukacyjnej i informacyjnej Zamawiający przygotowuje i przekazuje Wykonawcy po podpisaniu umowy. Do Wykonawcy będzie należało wykonanie projektu graficznego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.” 14) Wszystkie elementy małej architektury (ławki, kosze, tablice), rodzaj kamieni polnych oraz budek lęgowych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym oraz przez niego

Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk, Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj

Nr 0051/319/16 od 30.09.2016 roku do 05.10.2016 roku

zaakceptowany. 15) Miejsce posadowienia elementów małej architektury, kamieni polnych oraz budek lęgowych Zamawiający wskaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac. 1.3. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: 1) „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ; 2) „Przedmiarze robót”, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 1.4. Zamawiający przewiduje stawianie w niżej wymienionym zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, późn. zm.), o których mowa w art. 29 ust. 3a ww. ustawy: 1) Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze (pełen etat), zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., co najmniej 2 osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności: wykonywania robót związanych z budową nawierzchni ścieżek na cały okres realizacji przedmiotu umowy. 2) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt. 1) i przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt. 1) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego (np. kopie umowy o pracę, dowód zgłoszenia do ZUS, itp.): a) wraz z wykazem osób, o którym mowa w pkt. 2), Wykonawca uzyska i przedstawi Zamawiającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych od swoich pracowników wskazanych w przedmiotowym wykazie (zgody należy przedstawić w oryginale lub w kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”); b) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. osoby będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 1). Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt. 2), potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt. 1). Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt. 2) nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze. 4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako załącznik do faktury, comiesięczne sprawozdanie dotyczące osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 1) i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1). 5) Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w pkt. 1), pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu jego zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykazu nowo zatrudnionych osób oraz dowodów, o których mowa w pkt. 2). Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w odpowiedniej liczbie, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę.

W ogłoszeniu powinno być: 1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na: a) wykonaniu remontu nawierzchni alejek parkowych na terenie Parku Lasockiego (dz. nr ew. 77, obr. 05-07) oraz b) dostawie i montażu ławek drewnianych oraz drewnianych koszy na śmieci. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu robót, 2) przygotowanie podłoża – oczyszczenie istniejącej nawierzchni, usunięcie chwastów i osadów organicznych, usunięcie wierzchniej warstwy ok. 10 cm istniejącego kruszywa, nadanie odpowiedniego profilu podłużnego i poprzecznego oraz dużej jednorodności nawierzchni, poprzez profilowanie, uzupełnienie zadoleń i zagęszczenie nawierzchni, 3) wykonanie nawierzchni z grysu kamiennego 8/16 mm – grubość warstwy 6 cm oraz mączki mineralnej 0/8 mm o grubości 4 cm oraz mechaniczne zagęszczenie ułożonych warstw (zastosowane materiały powinny spełniać wymogi wynikające z normy PN-EN 13043:2004); 4) odtworzenie uszkodzonych drewnianych oporników o wymiarach 20x6 zaimpregnowanych

Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk, Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj

Nr 0051/319/16 od 30.09.2016 roku do 05.10.2016 roku

ekologicznym preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i gruntowych; 5) dostawa i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 19 szt. ławek drewnianych zaimpregnowanych preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz przytwierdzonych do podłoża za pomocą stalowych kotw, o niżej wymienionej charakterystyce: a) długość: ok. 180 cm, b) szerokość: ok. 62 cm, c) wysokość: ok. 76 cm, d) siedzisko: listwa z drzewa iglastego, kolor teak, e) podstawa: odlew żeliwny malowany tradycyjnie, f) ławka przystosowana do zamocowania na stałe w podłożu za pomocą bloczków betonowych. 6) dostawa i montaż 14 szt. koszy na śmieci zaimpregnowanych preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz przytwierdzonych do podłoża za pomocą stalowych kotw, o niżej wymienionej charakterystyce: a) pojemność: min. 35 l, b) wymiary: nie mniejsze niż: 35 cm x 49 cm x 97 cm, c) waga: ok. 30 kg, d) materiał: stal, drewno, e) stalowy szkielet obudowany drewnianymi listewkami i przytwierdzony do słupka bocznego wykonanego z rury stalowej \varnothing 90, f) kubel wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, g) kosz przystosowany do zamocowania na stałe w podłożu za pomocą bloczków betonowych. 7) dostawa i montaż 2 szt. tablic edukacyjnych do zamontowania na terenie parku, o niżej wymienionej charakterystyce: a) Wykonanie, dostawa i montaż wraz z zakotwiczeniem w gruncie 2 tablic edukacyjnych jednostronnych, o wymiarach tablicy wewnętrznej 90 cm x 100 cm. b) Wymiary stelaża: długość słupów kwadratowych nie mniejsza niż 200 cm (dodatkowo 70 cm ukotwienia stalowego), szerokość słupków kwadratowych: min. 10 cm x 10 cm, plecy stelaża dopasowane do rozmiaru tablic, deskowanie pleców, deski o grubości 2,0-2,5 cm, słupki drewniane tablicy mocowane do ziemi za pomocą kwadratowych metalowych form (wsporników), betonowanych w ziemi. c) Formy zabezpieczone przed korozją: wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane, treść na tablicy zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych. 8) dostawa i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej usytuowanej od strony ul. Kościuszki, o niżej wymienionej charakterystyce: a) Wykonanie, dostawa i montaż wraz z zakotwiczeniem w gruncie 1 tablicy informacyjnej, o wymiarach tablicy wewnętrznej min. 91 cm x 110 cm, oprawiona w ramce z profilu aluminiowego, mocowana z boku do słupków, b) materiał: aluminium + stal, c) powłoka antykorozyjna, d) wymiary stelaża: długość słupów (rur) stalowych: 200 cm od podłoża, o średnicy 75 cm, zakończone ozdobnymi kulami, słupy betonowane w ziemi. 9) dostawa i montaż 18 sztuk budek lęgowych o niżej wymienionej charakterystyce: a) 5 szt. budek typu D – dla kawki, b) 6 szt. budek typu A – dla wróbla, sikorki, c) 3 szt. budek typu A1 – sikora modra, d) 4 szt. budek dla wiewiórki, e) Jako budulec należy wykorzystać deski z drewna iglastego (w żadnym wypadku nie należy stosować sklejki lub płyt wiórowych) grubości minimum 2 cm. Elementy budek heblowane, łączone gwoźdźmi pierścieniowymi bądź skrętnymi, f) Konstrukcja budek powinna być szczelna oraz umożliwiać łatwy dostęp do wnętrza w celu jej czyszczenia (otwierany daszek, ścianka przednia lub inne rozwiązania tego typu). Wewnątrz budki powinny być zamontowane (2-3 szt.) wewnętrzne listewki, pomagające ptakom w przemieszczaniu się ptaków i ich młodych wewnątrz budki. Przed otworem budki nie należy montować żadnych desek i innych rozwiązań ułatwiających dostanie się drapieżników do wnętrza budki. g) Pokrycie materiałów: Budki nie mogą być malowane od wewnątrz. Daszek budki może być pomalowany (zaimpregnowany) bezpiecznym impregnatem tylko od wierzchu. Aby woda nie dostawała się do wewnątrz przez otwór wlotowy daszek powinien nieco wystawać i być montowany z lekkim nachyleniem w stronę ścianki z otworem. Od strony zewnętrznej budka może być zaimpregnowana impregnatem w kolorze naturalnym. Nie dopuszcza się innego koloru budek niż naturalne drewno. 10) dostawa i montaż 100 szt. kamieni polnych o niżej wymienionej charakterystyce: a) Kamień polny duży – 100 sztuk, b) Wymiary: nie mniejszy niż 50-60 cm średnicy, c) Waga: 1 sztuka w granicach 150 – 300 kg. 11) prace wykończeniowe i porządkowe: dokładne oczyszczenie terenu robót, przywrócenie stanu pierwotnego pasa przyległego do jezdni; 12) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 13) Zawartość merytoryczną oraz elementy graficzne tablicy edukacyjnej i informacyjnej Zamawiający przygotowuje i przekazuje Wykonawcy po podpisaniu umowy. Do Wykonawcy będzie należało wykonanie projektu graficznego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.” 14) Wszystkie elementy małej architektury (ławki, kosze, tablice), rodzaj kamieni polnych oraz budek lęgowych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym oraz przez niego zaakceptowany. 15) Miejsce posadowienia elementów małej architektury, kamieni polnych oraz budek lęgowych Zamawiający wskaże Wykonawcy przed

Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk, Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj

Nr 0051/319/16 od 30.09.2016 roku do 05.10.2016 roku

rozpoczęciem prac. 1.3. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: 1) „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ; 2) „Przedmiarze robót”, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 1.4. Zamawiający przewiduje stawianie w niżej wymienionym zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, późn. zm.), o których mowa w art. 29 ust. 3a ww. ustawy: 1) Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze (pełen etat), zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., co najmniej 2 osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności: wykonywania robót związanych z budową nawierzchni ścieżek na cały okres realizacji przedmiotu umowy. 2) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt. 1) i przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt. 1) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego (np. kopie umowy o pracę, dowód zgłoszenia do ZUS, itp.): a) wraz z wykazem osób, o którym mowa w pkt. 2), Wykonawca uzyska i przedstawi Zamawiającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych od swoich pracowników wskazanych w przedmiotowym wykazie (zgody należy przedstawić w oryginale lub w kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”); b) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. osoby będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 1). Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt. 2), potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt. 1). Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt. 2) nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze. 4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako załącznik do faktury, comiesięczne sprawozdanie dotyczące osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 1) i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1). 5) Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w pkt. 1), pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu jego zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykazu nowo zatrudnionych osób oraz dowodów, o których mowa w pkt. 2). Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w odpowiedniej liczbie, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę.

Burmistrza Miasta Milanówka
/-/
Wiesława Kwiatkowska