

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 2/10

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
Kod CPV: 45110000-1				
1	KNNR-W 3 0513/04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych wraz z drzwiami Kod CPV: SST, -, 01 (1,56+1,45)*2,70	m2	8,13
			razem	8,13
2	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2m2 Kod CPV: SST, -, 01	szt	1
3	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych Kod CPV: SST, -, 01 1,12	m	1,12
			razem	1,12
4	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2m2 Kod CPV: SST, -, 01	szt	1
5	KNNR 8 0225/05	Demontaż ustępu z miską porcelanową Kod CPV: SST, -, 01	kpl	1
6	KNNR 8 0225/04	Demontaż wanny kąpielowej Kod CPV: SST, -, 01	kpl	1
7	KNNR 8 0122/08	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym Kod CPV: SST, -, 01	szt	1
8	KNNR 8 0225/03	Demontaż umywalki porcelanowej Kod CPV: SST, -, 01	kpl	1
9	KNNR 8 0122/04	Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych Kod CPV: SST, -, 01	szt	1
10	KNNR 8 0128/01	Demontaż zbiornika (bojlera) Kod CPV: SST, -, 01	szt	1
11	KNNR 8 0121/01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20mm Kod CPV: SST, -, 01	szt	1
12	KNNR 8 0108/01	Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm Kod CPV: SST, -, 01	m	5,80
13	KNNR 3 0901/01	Rozbiórka trzonów kuchennych Kod CPV: SST, -, 01 0,60*0,60*0,80	m3	0,29
			razem	0,29
14	KNNR-W 3 0807/04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z warstw starej farby w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Kod CPV: SST, -, 01	m2	13,49
15	KNNR-W 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa piennej, bez względu na jego ilość na ścianach Kod CPV: SST, -, 01 (4,20+3,80)*2*2,70	m2	43,20
			razem	43,20
16	KNR-W 4-01 0623/05	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania - z przerwami - dwukrotne Kod CPV: SST, -, 03 43,20*0,40	m2	17,28
			razem	17,28
17	KNNR-W 3 0601/02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa piennej, bez względu na jego ilość na stropach płaskich Kod CPV: SST, -, 01	m2	13,49
18	KNR-W 4-01 0616/07	Odgrzybianie metodą opryskania z przerwami desek lub płyt o powierzchni odgrzybiania ponad 20m2 - dwukrotne Kod CPV: SST, -, 03 36,918*0,40	m2	14,77
			razem	14,77

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 3/10

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR-W 4-03 1116/03	Demontaż przewodu wtykowego z podłoża ceglanego lub betonowego Kod CPV: SST, -, 01	m	30,00
20	KNR-W 4-03 1124/03	Demontaż wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A natynkowych Kod CPV: SST, -, 01	szt	2
21	KNR-W 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A natynkowych nieuszczelnionych 2-biegunowych Kod CPV: SST, -, 01	szt	3
22	KNR-W 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych Kod CPV: SST, -, 01	kpl	2
23	KNR-W 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych Kod CPV: SST, -, 01	szt	1
24	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Kod CPV: SST, -, 01 8,13*2,70*0,06+1,12*1,60*0,10+0,89*2,0*0,05+1,12*0,30*0,035+1,0*0,65*0,65+0,29+13,49*0,002+(43,2+13,29)*0,015	m3	3,18
		razem	m3	3,18
25	KNR-W 4-01 0109/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Kod CPV: SST, -, 01 (Krotność= 14)	m3	3,18
2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE				
Kod CPV: 45262700-8				
26	KNNR 3 0302/01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej Kod CPV: SST, -, 02 0,14*0,14*0,43*2	m3	0,02
		razem	m3	0,02
27	KNNR-W 2 1101/02	Okna drewniane zespolone jednoramowe, fabrycznie wykończone o powierzchni do 2,0m2 Kod CPV: SST, -, 06 1,12*1,60	m2	1,79
		razem	m2	1,79
28	KNR-W 2-02 0135/02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m Kod CPV: SST, -, 06	szt	1
29	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe Kod CPV: SST, -, 06	szt	2
30	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne Kod CPV: SST, -, 06 0,70*2,0	m2	1,40
		razem	m2	1,40
31	KNNR-W 2 1104/04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone Kod CPV: SST, -, 06 0,80*2,0	m2	1,60
		razem	m2	1,60
32	KNNR-W 3 0603/04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na stropach z osiatkowaniem Kod CPV: SST, -, 02	m2	13,49
33	KNNR-W 3 0603/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach Kod CPV: SST, -, 02	m2	43,20
34	KNR 0-21 4004/06	Poz. zast.: Poszycie podłóg z płyt OSB Kod CPV: SST, -, 04	m2	13,49
35	NRRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej Kod CPV: SST, -, 04 13,49-1,51*3,80	m2	7,75
		razem	m2	7,75

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 4/10

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	KNR 0-41 0108/03	Uszczelnienie elastyczne masą powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia Kod CPV: SST, -, 03	m2	7,75
37	KNNR-W 2 1209/03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną Kod CPV: SST, -, 04	m2	7,75
38	KNNR-W 2 1702/01	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym Kod CPV: SST, -, 02 (1,70+2,10+0,20)*2,70	m2	10,80
		razem	m2	10,80
39	KNNR-W 2 0805/02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej Kod CPV: SST, -, 02 (1,65*2+10,80)*2,0-1,4	m2	26,80
		razem	m2	26,80
40	KNNR-W 2 1401/05	Malowanie tyków wewn ętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania Kod CPV: SST, -, 05 13,49+43,2-26,80+10,80	m2	40,69
		razem	m2	40,69
3. INSTALACJE SANITARNE I GRZEWCZE				
Kod CPV: 45330000-9				
41	KNR-W 2-17 0113/02	Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 35%) Kod CPV: SST, -, 02 3,4*3*3,14*0,075*2	m2	4,80
		razem	m2	4,80
42	KNR-W 2-16 0108/02	Izolacja grubości do 50mm wełną mineralną pod blachą rurociągów o średnicy zewnętrznej 60-191mm Kod CPV: SST, -, 07 3,4*3*3,14*0,125*2	m2	8,01
		razem	m2	8,01
43	KNNR-W 4 0111/02	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych Kod CPV: SST, -, 07 5,30*2+2,0	m	12,60
		razem	m	12,60
44	KNNR-W 4 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, miesza czy, hydrantów itp. Kod CPV: SST, -, 07	szt	6
45	KNNR-W 4 0132/02	Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych Kod CPV: SST, -, 07	szt	2
46	KNNR-W 4 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płucze k Kod CPV: SST, -, 07	szt	1
47	KNNR-W 4 0137/02	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm Kod CPV: SST, -, 07	szt	1
48	KNNR-W 4 0137/02	Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm Kod CPV: SST, -, 07	szt	1
49	KNNR-W 4 0137/09	Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem ręcznym Kod CPV: SST, -, 07	szt	1
50	KNNR-W 4 0140/02	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm Kod CPV: SST, -, 07	kpl	1
51	KNNR-W 4 0211/06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych Kod CPV: SST, -, 07	szt	3
52	KNNR-W 4 0211/08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych Kod CPV: SST, -, 07		

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 5/10

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1
53	KNNR-W 4 0207/07	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach mieszkalnych Kod CPV: SST, -, 07	m	4,00
54	KNNR-W 4 0207/09	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach mieszkalnych Kod CPV: SST, -, 07	m	1,00
55	KNNR-W 4 0218/03	Montaż syfonu z tworzywa sztucznego podwójnego o średnicy 50mm Kod CPV: SST, -, 07	szt	1
56	KNNR-W 4 0218/02	Montaż syfonu brodzikowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm Kod CPV: SST, -, 07	szt	1
57	KNNR-W 2-02 1030/01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe Kod CPV: SST, -, 07	m2	0,68
58	KNNR-W 4 0229/05	Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce Kod CPV: SST, -, 07	szt	1
59	KNNR-W 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" Kod CPV: SST, -, 07	kpl	1
60	KNNR-W 4 0232/02	Montaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego Kod CPV: SST, -, 07	kpl	1
61	KNNR-W 4 0231/05	Poz. zast.: Montaż obudowy (kabiny) brodzika Kod CPV: SST, -, 07	kpl	1
4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kod CPV: 45310000-3				
62	KNNR-W 5 0406/01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg Kod CPV: SST, -, 08	szt	1
63	KNNR-W 5 0102/02	Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym Kod CPV: SST, -, 08	m	10,00
64	KNNR-W 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur Kod CPV: SST, -, 08	m	15,00
65	KNNR-W 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur Kod CPV: SST, -, 08	m	5,00
66	KNNR-W 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur Kod CPV: SST, -, 08	m	30,00
67	KNNR-W 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm Kod CPV: SST, -, 08	szt	15
68	KNNR-W 5 0302/04	Montaż puszek instalacyjnych 2-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm Kod CPV: SST, -, 08	szt	5
69	KNNR-W 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego Kod CPV: SST, -, 08	szt	3
70	KNNR-W 5 0306/03	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego Kod CPV: SST, -, 08	szt	2
71	KNNR-W 5 0306/04	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przełącznika schodowego poj. Kod CPV: SST, -, 08	szt	1
72	KNNR-W 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych poj. 16A Kod CPV: SST, -, 08		

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 6/10

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	5
73	KNNR-W 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych podw. 16A Kod CPV: SST, -, 08	szt	4
74	KNNR-W 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) Kod CPV: SST, -, 08	kpl	2
75	KNNR-W 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika głównego Kod CPV: SST, -, 08	szt	1
76	KNNR-W 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika różnicowo-prądowego Kod CPV: SST, -, 08	szt	1
77	KNNR-W 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego Kod CPV: SST, -, 08	szt	3
78	KNNR-W 5 0407/02	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego Kod CPV: SST, -, 08	szt	4
79	KNNR-W 5 0407/01	Poz. zast.: Montaż lampki sygnalizacyjnej Kod CPV: SST, -, 08	szt	1
80	KNNR-W 5 0203/02	Przewód kabelkowy o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² Kod CPV: SST, -, 08	m	10,00
81	KNNR-W 5 0404/01	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg Kod CPV: SST, -, 08	szt	1
82	KNR-W 2-15 0315/02	Poz. zast.: Podgrzewacz (terma) elektryczny wody przepływowej Kod CPV: SST, -, 08	kpl	1
83	KNR-W 2-15 0314/03	Kuchnia elektryczna z piekarnikiem Kod CPV: SST, -, 08	szt	1
84	KNNR-W 5 0406/02	Montaż okapu nadkuchennego Kod CPV: SST, -, 08	szt	1