



WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA NR 30a:  
– łazienka dla dzieci niepełnosprawnych:

1. UCHWYT PAPIERU TOALETOWEGO  
hak z zaciskiem do montażu na poręczy– 1 szt.
2. PORECZ WC ścienna łukowa uchylna,  
wym. dł.60cm, średnica Ø3,2cm – 2szt.
3. DOZOWNIK DO MYDŁA W PŁYNIE "MINI"  
o wym. 5x14x7cm – 1szt
4. LUSTRO I ZESTAW UCHWYTÓW DO LUSTRA UCHYLNEGO  
przewidziany do lustra o gr.6mm o wym. 60x40cm – 1szt.
5. KOSZ NA ODPADY z uchylną pokrywą o poj. 25l.,  
o wym. 30x55x28cm – 1szt.
6. POJEMNIK NA POJEDYNCZE RĘCZNIKI PAPIEROWE "MINI"  
o wym. 28x23x14cm – 1szt.
7. PÓŁKA NA PRZEBORY HIGIENICZNE DLA 5 DZIECI  
wydzielone miejsce na kubeczek do mycia zębów i ręcznik,  
o wym. 12x59x15cm. – 1szt.
8. PORECZ PROSTA, wym. dł.60cm, średnica Ø3,2cm – 2szt.
9. SIEDZISKO PRYSZNICOWE, uchylne z oparciem – 1szt.
10. PORECZ PRYSZNICOWA, jednoramienna z gładkim ramieniem  
pionowym, prawa; o wym. 60x110cm, Ø3,2cm – 1szt.



- UWAGA:
1. DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE.
  2. PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA  
WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PO WYKONANIU  
OBMIARÓW POWYKONAWCZYCH POMIESZCZEŃ.
  3. WSZYSTKIE ZAKUPIONE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ  
STOSOWANE ATESTY I INSTRUKCJE OBSŁUGI  
UWZGLĘDNIAJĄCE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY.

 <b>BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCYJ</b> MALGORZATA OKRZEJA - ŁAZOWSKA, JACEK ŁAZOWSKI 02-777 WARSZAWA, UL.KULCZYŃSKIEGO 10/21 TEL./FAX.: (0-22) 843 28 70 TEL: 0-805 213 188				Nr umowy 342/417/TOM/07	
Obiekt i adres		Przedszkole 10-oddziałowe, Milanówek ul. Fiderkiewicza 43			
Inwestor		Urząd Miejski w Milanówku		Stadium proj.: PW	
Tytuł rysunku		ARANŻACJA ŁAZIENKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSP. POM. NR 30a		Skala 1:25	
		Imię i nazwisko	Data	Podpis	Rys. / Ilość
Autor projektu		mgr inż. arch. Małgorzata Okrzeja-Łazowska upr. nr 163/84/WBPP	08. 2008		32/30a
Asystent projektanta					