




Konstrukcja więzby dachowej wykonana ze stalowych kształtowników zamkniętych.
ZASTOSOWANE PROFILE:
KROKWIE: 80x40x3, stal St3SY
SŁUPKI: 80x80x4, stal St3SY
BELKI POZIOME: 80x80x4, stal St3SY
KRZYŻULCE: 40x40x3, stal St3SY




- UWAGI:
- Elementy konstrukcji stalowej spawane w warsztacie.
 - Wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym pomalować dwukrotnie emalią do metalu zgodnie z opisem technicznym.



POJEMNIK NA ODPADY
o pojemności 370 litrów o wym. 800x748x1075mm,
plastikowy na kółkach w kolorze zielonym,
Nr art. 54-90015-4 firmy OJEGA POLSKA Sp.z o.o.
lub inny produkt równoważny.



- UWAGA:
- W celu segregacji odpadów, zgodnie z wymogami ochrony środowiska zastosowano cztery pojemniki na odpady, każdy o innym przeznaczeniu.



UWAGA: Zwieńczenie muru układane wozówkowo ze spadkiem 8% na zewnątrz ściany.

LOKALIZACJA:
Obiekt został usytuowany w północnej części działki, równoległe do drogi wewnętrznej projektowanego terenu.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU:
Śmietnik przedszkolny.

POWIERZCHNIA NETTO: 8.31 m²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 11.44 m²
KUBATURA BRUTTO: 31.63 m³
POWIERZCHNIA DACHU: 16 m²

 BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI MALGORZATA OKRZEJA - ŁAZOWSKA, JACEK ŁAZOWSKI 02-777 WARSZAWA, UL.KULCZYŃSKIEGO 10/21 TEL./FAX.: (0-22) 643 28 70 TEL: 0-605 213 186				Nr umowy 324/417/TOM/07	
Obiekt i adres		Przedszkole 10-oddziałowe, Milanówek ul. Fiderkiewicza 43		Stadium proj.: PW	
Inwestor		Urząd Miejski w Milanówku			
Tytuł rysunku		PROJEKT ALTANY GOSPODARCZEJ rzut więzby dachowej, rzut przyziemia, rzut fundamentów, rzut zwieńczenia muru		Skala 1:50	
		Imię i nazwisko	Data	Podpis	Rys. / Ilość 8
Autor projektu		mgr inż. arch. Małgorzata Okrzeja-Łazowska upr. nr 163/84/WBPP	08. 2008		
Sprawdzający		mgr inż. arch. Tomasz Bojko upr. nr MA/001/04	08. 2008		